ELEMENT 1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Pozycja 1.	Ilość 131,200 M2	SST D.01.02.04
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ O WYM.10x20x8 CM MECHAN. KOSTKA NA PODSYP. CEM. PIASK. WYSOK.KOSTKI 8CM		
Pozycja 2.	Ilość 18,500 M2	SST D.01.02.04
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH O WYM.150x300 CM WYPELN.SPOIN ZAPR. CEMENT. GRUB.PLYT 12CM		
Pozycja 3.	Ilość 41,800 M2	SST D.01.02.04
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH TYPU TRYLINKA WYPELN.SPOIN ZAPR.CEMENT. GRUB.PLYT 11CM		
Pozycja 4.	Ilość 1773,500 M2	SST D.01.02.04
ROZEBRANIE CHODNIKOW,WYSEPEK PRZYSTANKOWYCH I PRZEJSC DLA PIESZYCH PLYTY BETON. 50X50X7CM NA PODSYPCE CEM.PIASK.		
Pozycja 5.	Ilość 1750,500 M	SST D.01.02.04
ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW WTOPIONYCH I OBRZEZY TRAWNIKOWYCH OBRZEZA 8X30CM NA PODSYPCE PISKOWEJ		
Pozycja 6.	Ilość 4,000 SZT	SST D.01.02.04
PRZESTAWIENIE LAWKI I KOSZA		
Pozycja 7.	Ilość 2,000 SZT	SST D.01.02.04
PRZESTAWIENIE SLUPKA TELETECHNICZNEGO		
Pozycja 8.	Ilość 1,000 SZT.	SST D.01.02.04
REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDNI SANITARNEJ		
Pozycja 9.	Ilość 183,100 M3	SST D.01.02.04
WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYLADOW.NA ODL.DO 1 KM		
Pozycja 10.	Ilość 183,100 M3	SST D.01.02.04
WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.11 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM ZA 9 KM		
wsp. korygujące : R= 9.000 M= 9.000 S= 9.000		
Pozycja 11.	Ilość 421,100 T	
OPLATA ZA WYSYPISKO - GRUZ Z REMONTOW DROG SST D.01.02.04		

ELEMENT 2. ROBOTY ZIEMNE

Pozycja 12.	Ilość 0,434 HA	SST D.01.01.01
ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH DLA KORYT POD ROBOTY DROGOWE		

Pozycja 13.	Ilość 249,600 M3	SST D.02.01.01
WYKOPY RECZNE Z PRZEWOZEM TACZKAMI NA ODL.DO 10M GRUNT KAT.III		
Pozycja 14.	Ilość 582,400 M3	SST D.02.01.01
WYKOPY WYKONYWANE SPYCHARKAMI SPYCHARKA 55KW,KAT.GRUNTU III		
Pozycja 15.	Ilość 832,000 M3	SST D.02.01.01
WYKOPY Z HALD KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI,TRANSP.SAM.SAMOWYLAD.DO 1KM KOPARKA 0.60M3,KAT. GRUNTU I-III,SPYCHARKA 74KW,SAM0CH0D DO 5T		
Pozycja 16.	Ilość 832,000 M3	SST D.02.01.01
DOD.DO TABLIC 0201-0213 ZA KAZDE DALSZE ROZP.0.5KM ODLEGLOSCI TRANSPORTU SAMOCHOD DO 5T, KAT.GRUNTU III-IV,PO DROGACH UTWARDZONYCH ZA 9 KM		
wsp. korygujące : R= 18.000 M= 18.000 S= 18.000		
Pozycja 17.	Ilość 1497,600 T	
OPLATA ZA WYSYPISKO - ZIEMIA SST D.02.01.01		
Pozycja 18.	Ilość 4340,800 M2	SST D.02.01.01
MECHANICZNE PLANTOWANIE TERENU SPYCHARKAMI SPYCHARKA 74KW,KAT.GRUNTU III		
Pozycja 19.	Ilość 764,700 m3	SST D.02.01.01
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami. Samowyładowczymi, grunt kategorii III-IV pospolka		
Pozycja 20.	Ilość 1784,300 m3	SST D.02.01.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami - pospolka O wysokości do 3,0 m spycharką 55 kW (75 KM), grunt kategorii III-IV.		

ELEMENT 3. KRAWEZNIKI I OBRZEZA

Pozycja 21.	Ilość 262,300 M	SST D.08.01.01
ROWKI POD LAWY KRAWEZNIKOWE 40X40CM GRUNT KAT. III-IV		
Pozycja 22.	Ilość 3,400 M3	SST D.08.01.01
LAWY POD KRAWEZNIKI WYSTAJACE Z BETONU, ZWYKLA		
Pozycja 23.	Ilość 8,300 M3	SST D.08.01.01
LAWY POD KRAWEZNIKI WTOPIONE Z BETONU		
Pozycja 24.	Ilość 221,300 M	SST D.08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE WTOPIONE 15X30CM NA PODSYPCE CEMENT.PIASK.		

Pozycja 25.	Ilość 41,000 M	SST D.08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE WYSTAJACE 15X30CM NA PODSYPCE CEMENT.PIASK.		
Pozycja 26.	Ilość 2658,800 M	SST D.08.03.01
ROWKI POD OBRZEZA 20X20CM GRUNT KAT. III-IV		
Pozycja 27.	Ilość 66,700 M3	SST D.08.03.01
LAWY POD OBRZEZA Z BETONU, ZWYKLA		
Pozycja 28.	Ilość 2658,800 M	SST D.08.03.01
OBRZEZA BETONOWE 30X8CM NA PODSYP. CEM.PIASK.WYPELN.SPOIN ZAPR.CEMENT.		

ELEMENT 4. JEZDNIA UL.CICHEJ ORAZ FRAGMENTY UL.SZKOLNEJ

Pozycja 29.	Ilość 140,000 M2	SST D.04.01.01
PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I-IV		
Pozycja 30.	Ilość 140,000 M2	SST D.02.03.01d
WARSTWY ODSACZAJACE W KORYCIE I NA POSZERZENIACH ZAGESZCZ. RECZN.GRUB.WARS. 10CM		
Pozycja 31.	Ilość 140,000 M2	
GEOTKANINA SEPARACYJNO-WZMACNIAJACA Q-95[g/m2] SST D.02.03.01c		
Pozycja 32.	Ilość 140,000 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH LAMANYCH WARSTWA DOLNA GRUB. 15CM		
Pozycja 33.	Ilość 140,000 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH DOD.DO KOL. 05 ZA DALSZY 1CM GRUB.ZA 15 CM DO GRUB.30 CM		
wsp. korygujące : R= 15.000 M= 15.000 S= 15.000		
Pozycja 34.	Ilość 140,000 M2	
PODBUD.Z MIESZ.MINER.-BITUM,KLINC.-ZWIR. - BETON ASFALTOWY MASA ASFALT.GRUB.WARSTWY 4CM		
Pozycja 35.	Ilość 140,000 M2	
PODBUD.Z MIESZ.MINER.-BITUM,KLINC.-ZWIR. MASA ASFALT. DOD.DO KOL.01 ZA NAST.1CM GRUB. ZA 6 CM DO GRUB.10 CM		
wsp. korygujące : R= 6.000 M= 6.000 S= 6.000		
Pozycja 36.	Ilość 140,000 M2	SST D-05.03.13
NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI ASFALTU LANEGO -WARSTWA WIAZACA MIESZ. GRYS. GRUB. WARS. 2CM		

Pozycja 37.	Ilość 140,000 M2	SST D-05.03.13
NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI ASFALTU LANEGO -WARSTWA WIAZACA DOD.DO KOL.01 ZA NAST.1CM GRUB. ZA 4 CM DO GRUB.6 CM		
wsp. korygujące : R= 4.000 M= 4.000 S= 4.000		
Pozycja 38.	Ilość 140,000 M2	SST D-05.03.13
NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUM.GRYSOWYCH SMA MASA ASFALT.WARS.SCIER.GRUB. 3CM		
Pozycja 39.	Ilość 140,000 M2	SST D-05.03.13
NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUM.GRYSOWYCH SMA MASA ASFALT.WARS.SCIER. DOD.DO KOL. 05 ZA NAST. 1CM GRUB.		

ELEMENT 5. ZABRUK DLA ODWODNIENIA WJAZDU

Pozycja 40.	Ilość 20,500 M2	SST D.04.01.01
PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I-IV		
Pozycja 41.	Ilość 20,500 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH LAMANYCH WARSTWA GORNA GRUB. 8CM		
Pozycja 42.	Ilość 20,500 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH DOD.DO KOL. 07 ZA DALSZY 1CM GRUB. ZA 2 CM DO GRUB.10 CM		
wsp. korygujące : R= 2.000 M= 2.000 S= 2.000		
Pozycja 43.	Ilość 20,500 M2	SST D.05.03.23a
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - FUGOWANIE ZAPRAWA CEMENTOWA KOSTKA BETONOWA GRUB.6CM,SZARA NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ		

ELEMENT 6. CHODNIK

Pozycja 44.	Ilość 1543,800 M2	SST D.04.01.01
PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I-IV		
Pozycja 45.	Ilość 1543,800 M2	SST D.02.03.01d
WARSTWY ODSACZAJACE W KORYCIE LUB NA CALEJ SZER.DROGI ZAGESZCZ. MECHAN.GRUB.WARS.10CM		
Pozycja 46.	Ilość 1543,800 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH LAMANYCH WARSTWA GORNA GRUB. 8CM		
Pozycja 47.	Ilość 1543,800 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH DOD.DO KOL. 07 ZA DALSZY 1CM GRUB. ZA 2 CM DO GRUB.10 CM		
wsp. korygujące : R= 2.000 M= 2.000 S= 2.000		

Pozycja 48.	Ilość 1543,800 M2	SST D.05.03.23a
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Z FAZA KOSTKA BETONOWA GRUB.6CM,SZARA NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ		

ELEMENT 7. CHODNIK NA SZEROKOSCI WJAZDOW

Pozycja 49.	Ilość 52,900 M2	SST D.04.01.01
PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I-IV		
Pozycja 50.	Ilość 52,900 M2	SST D.02.03.01d
WARSTWY ODSACZAJACE W KORYCIE I NA POSZERZENIACH ZAGESZCZ. RECZN.GRUB.WARS. 10CM		
Pozycja 51.	Ilość 52,900 M2	
GEOTKANINA SEPARACYJNO-WZMACNIAJACA Q-95[g/m2] SST D.02.03.01c		
Pozycja 52.	Ilość 52,900 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH LAMANYCH WARSTWA DOLNA GRUB. 15CM		
Pozycja 53.	Ilość 52,900 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH DOD.DO KOL. 05 ZA DALSZY 1CM GRUB. ZA 10 CM DO GRUB.25 CM		
wsp. korygujące : R= 10.000 M= 10.000 S= 10.000		
Pozycja 54.	Ilość 6,100 M2	SST D.05.03.23a
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOSTKA BETONOWA GRUB.8CM,CZERWONA NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ		
Pozycja 55.	Ilość 46,800 M2	SST D.05.03.23a
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Z FAZA KOSTKA BETONOWA GRUB.8CM,SZARA NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ		

ELEMENT 8. POLACZENIE SCIEZKI ROWEROWEJ I CHODNIKA

Pozycja 56.	Ilość 723,300 M2	SST D.04.01.01
PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I-IV		
Pozycja 57.	Ilość 723,300 M2	SST D.02.03.01d
WARSTWY ODSACZAJACE W KORYCIE I NA POSZERZENIACH ZAGESZCZ. RECZN.GRUB.WARS. 10CM		
Pozycja 58.	Ilość 723,300 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH LAMANYCH WARSTWA GORNA GRUB. 8CM		

Pozycja 59.	Ilość 723,300 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH DOD.DO KOL. 07 ZA DALSZY 1CM GRUB. ZA 2 CM DO GRUB.10 CM		
wsp. korygujące : R= 2.000 M= 2.000 S= 2.000		
Pozycja 60.	Ilość 723,300 M2	SST D-08.02.01a
CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH ANTYPOSLIZGOWYCH KOLORU ZOLTEGO Z PLYT BETON. 30X30 NA PODSYP. CEM.PIASK.WYPELN.SPOIN ZAPR.CEMENT.		

ELEMENT 9. SCIEZKA ROWEROWA

Pozycja 61.	Ilość 1676,000 M2	SST D.04.01.01
PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I-IV		
Pozycja 62.	Ilość 1676,000 M2	SST D.02.03.01d
WARSTWY ODSACZAJACE W KORYCIE I NA POSZERZENIACH ZAGESZCZ. RECZN.GRUB.WARS. 10CM		
Pozycja 63.	Ilość 1676,000 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH LAMANYCH WARSTWA DOLNA GRUB. 15CM		
Pozycja 64.	Ilość 1676,000 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH DOD.DO KOL. 05 ZA DALSZY 1CM GRUB.ZA 1 CM DO GRUB.16 CM		
Pozycja 65.	Ilość 1676,000 M2	SST D-05.03.13
NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI SMA CZARNA GRUB.WARS.2CM		
Pozycja 66.	Ilość 1676,000 M2	SST D-05.03.13
NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI SMA DOD.DO KOL.03 ZA NAST. 1CM GRUB. ZA 2 CM DO GRUB.4 CM		

ELEMENT 10. SCIEZKA ROWEROWA NA SZEROKOSCI WJAZDOW

Pozycja 67.	Ilość 39,400 M2	SST D.04.01.01
PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I-IV		
Pozycja 68.	Ilość 39,400 M2	SST D.02.03.01d
WARSTWY ODSACZAJACE W KORYCIE I NA POSZERZENIACH ZAGESZCZ. RECZN.GRUB.WARS. 10CM		
Pozycja 69.	Ilość 39,400 M2	
GEOTKANINA SEPARACYJNO-WZMACNIAJACA Q-95[g/m2] SST D.02.03.01c		
Pozycja 70.	Ilość 39,400 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH LAMANYCH WARSTWA DOLNA GRUB. 15CM		

Pozycja 71.	Ilość 39,400 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH DOD.DO KOL. 05 ZA DALSZY 1CM GRUB. ZA 15 CM DO GRUB.30 CM		
wsp. korygujące : R= 15.000 M= 15.000 S= 15.000		
Pozycja 72.	Ilość 39,400 M2	SST D-05.03.13
NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI SMA CZARNA GRUB.WARS.2CM		
Pozycja 73.	Ilość 39,400 M2	SST D-05.03.13
NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI SMA DOD.DO KOL.03 ZA NAST. 1CM GRUB. ZA 2 CM DO GRUB.4 CM		

ELEMENT 11. WJAZD BRAMOWY

Pozycja 74.	Ilość 144,900 M2	SST D.04.01.01
PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I-IV		
Pozycja 75.	Ilość 144,900 M2	SST D.02.03.01d
WARSTWY ODSACZAJACE W KORYCIE I NA POSZERZENIACH ZAGESZCZ. RECZN.GRUB.WARS. 10CM		
Pozycja 76.	Ilość 144,900 M2	
GEOTKANINA SEPARACYJNO-WZMACNIAJACA Q-95[g/m2] SST D.02.03.01c		
Pozycja 77.	Ilość 144,900 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH LAMANYCH WARSTWA DOLNA GRUB. 15CM		
Pozycja 78.	Ilość 144,900 M2	SST D.04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH DOD.DO KOL. 05 ZA DALSZY 1CM GRUB. ZA 10 CM DO GRUB.25 CM		
wsp. korygujące : R= 10.000 M= 10.000 S= 10.000		
Pozycja 79.	Ilość 144,900 M2	SST D.05.03.23a
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOSTKA BETONOWA GRUB.8CM,CZERWONA NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ		

ELEMENT 12. OZNAKOWANIE PIONOWE

Pozycja 80.	Ilość 15,000 SZT	SST D.07.02.01
SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN. 70MM		
Pozycja 81.	Ilość 8,000 SZT	SST D.07.02.01
PRZYMOCOWANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH ZNAKI ZAKAZ.NAKAZ.OSTRZEG.INFORMAC. PRZYMOC.TABL.O POW. POW.0.3M2		

Pozycja 82.	Ilość 7,000 SZT	SST D.07.02.01
PRZYMOCOWANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH ZNAKI ZAKAZ.NAKAZ.OSTRZEG.INFORMAC. PRZYMOC.TABL.O POW. DO 0.3M2		

ELEMENT 13. OZNAKOWANIE POZIOME

Pozycja 83.	Ilość 85,200 M2	SST D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MASA TERMOPLASTYCZNA STRZLKI I INNE SYMBOLE MALOW. RECZNIE		
Pozycja 84.	Ilość 22,000 M2	SST D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI FARBA CHLOROKAUCZUKOWA LINIE NA SKRZYZOW.I PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH MALOW. RECZNIE		

ELEMENT 14. URZADZENIE ZIELENI

Pozycja 85.	Ilość 0,427 HA	SST D-09.01.01
RECZNE ROZRUCANIE ZIEMI ZYZNEJ NA TERENIE PLASKIM GRUB.WARSTWY 2CM		
Pozycja 86.	Ilość 0,427 HA	SST D-09.01.01
RECZNE ROZRUCANIE ZIEMI ZYZNEJ DODATEK DO KOL.01 ZA KAZDY NAST.1CM GRUB.WARSTWY ZA 3 CM DO GRUB.5 CM		
wsp. korygujące : R= 3.000 M= 3.000 S= 3.000		
Pozycja 87.	Ilość 4273,700 M2	SST D-09.01.01
WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH SIEWEM Z MIESZANKI SPORTOWEJ Z NAWOZENIEM-GRUNT KAT. III		