


SKALA 1:20



A1

wykończenie	2,0 cm
wylewka betonowa	10,0 cm
warstwa ochronna z geowłókniny	
hydroizolacja z 2 warstw papy termozgrzewalnej	
styropian EPS 100	25,0 cm
paroizolacja folia PCV	2x
warstwa spadkowa z betonu	
konstrukcja stropu	
płyty spk	26,5 cm
tynk maszynowy	1,2 cm

S2 EI 60

wykończenie	2,0 cm
wylewka betonowa	5,0 cm
styropian EPS 100	10,0 cm
paroizolacja folia PCV	2x
konstrukcja stropu	
płyty spk	26,5 cm
tynk maszynowy	1,2 cm