

**Wykonanie robót budowlanych polegających na:
Zadanie 1 : Przebudowa ul. Wiśniowej – Etap I
Zadanie 2 : Bieżąca konserwacja drogi powiatowej nr 1441G-Aleja Lipowa
Postępowanie 6.IN.PN.RB.2015**

Reda, dnia 17.08.2015

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania **6.IN.PN.RB.2015**:

1. Z jakiego materiału należy wykonać rurociąg kanalizacji deszczowej, ponieważ w projekcie podano PCV SN12, a w specyfikacji technicznej występują rury kamionkowe, betonowe, żeliwne i Wipro.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że rurociąg kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC-U SN12. W załączeniu specyfikacja techniczna dla rur PVC-U SN12.