

**Wykonanie robót budowlanych polegających na:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Redzie
Postępowanie 7.IN.PN.RB.2015**

Reda, dnia 24.08.2015

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania **7.IN.PN.RB.2015**.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia Etap III, zad. 1 cz. 1 – Obr. 2 i 5, Rekowo Dolne, zlewnia ul. Długiej – ul. Kościelna obejmuje wykonanie:
 - kanalizacji sanitarnej 200 PP – 700,0 m
 - kanalizacji sanitarnej 160 – 69,0 mTymczasem w załączniku nr 2 Arkusz nr 3 – sieć wodociągowa występuje sieć wodociągowa Dn110 PE o długości 302,5 m. Prosimy o wyjaśnienie czy w/w wodociąg wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia,
2. W w/w części zamówienia w zestawieniu załącznik nr 2 Arkusz nr 2 i Arkusz nr 3 – sieć kanalizacyjna brakuje odcinka S54-S56. Prosimy o wyjaśnienie czy odcinek ten jest wykonany czy dodatkowo wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
3. W dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gniewowskiej w Redzie brakuje warunków zajęcia, rozbiórki oraz odtworzenia nawierzchni drogi. Prosimy o określenie warunków odtworzenia nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej (szerokość odtworzenia, konstrukcja podbudowy oraz nawierzchni drogi).
4. Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakres budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy przy ul. Kazimierskiej wchodzi budowa studni wodomierzowych SW1 i SW2 z wyposażeniem na terenie posesji oraz wykonanie zestawu wodomierzowego w budynku (dz. nr 408/1).

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Sieć wodociągowa Dn110PE o długości 302,5 m wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 2. Brakujący odcinek S54-S56 nie jest wykonany, ale został wyłączony z realizacji.

Ad. 3.

W załączeniu przesyłam schemat odtworzenia nawierzchni wraz z konstrukcją po robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej w Redzie ul. Gniewowska. Szerokość pod sieć – 1m, szerokość pod studnie 2,5 x 2,5m. Całkowita powierzchnia odtworzenia nawierzchni – 182,65m².

Ad. 4.

W zakres budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy przy ul. Kazimierskiej wchodzi budowa studni wodomierzowych SW1 i SW2. Natomiast wyposażenie na terenie posesji oraz wykonanie zestawu wodomierzowego w budynku (dz. nr 408/1) nie wchodzi w zakres budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy.