ISTN. WYLOT ZE ZBIORNIKA - DO WYMIANY
PROPONOWANE ROZWIĄZANIE

WYLOT ZE ZBIORNIKA Z REGULACJĄ WYPŁYWU - EK DN400

ISTNIEJĄCY ZBIORNIK

REMONT ZBIORNIKA OBEJMUJE:
- WYMIANA UMOCNIENIA SKARP
- CZYSZCZENIE, USZCZELNIENIE I UMOCNIENIE DNA - WYŁOŻENIE GŁOWLOKANIA I PŁYTAMI BETONOWYMI
- WYKONANIE ODPOWIEDNICH NASADZEŃ ROŚLIN HYDROFITOWYCH, RÓWNIEŻ W ZBIORNIKU
- UZYSKANIE RETENCJI W WYSKOŚCI 9550 m³ (ok. 8% ROCZNEGO ODPŁYWU WÓD OOPADOWYCH I ROZTOPOWYCH)
- USUNIĘCIE OGRODZENIA I MONTAŻ SZLABANU NA DRODZE TECHNICZNEJ DO ZBIORNIKA

ISTN. PRZEKRÓJ PRZEZ ZBIORNIK

PROPONOWANY PRZEKRÓJ PRZEZ ZBIORNIK

PLANOWANY MINI PARK, PODLEGAJĄCY OKRESOWEMU ZALEWANIU, POW. OK. 7176m²:
- OKRESOWA RETENCJA TERENOWA DO OK. 3600m³ (OK. 3% ROCZNEGO ODPŁYWU WÓD OOPADOWYCH I ROZTOPOWYCH) - ZALANIE POWIERZCHNI PARKU DO OK. 0,5m GŁĘBOKOŚCI
- UPORZĄDKOWANIE ISTN. ZIELENI (WRAZ Z WYCINKĄ (RZĘDW) I WYKONANIE OPOWIEDNICH NASADZEŃ ROŚLIN HYDROFITOWYCH
- STWORZENIE MIEJSCA DO WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (ŁAWEK, STOJAKÓW NA ROWERY ITP.)

PROJ. OGRODY DESZCZOWE I NIECKI TERENOWE

ISTN. WLOT DO ZBIORNIKA - DO WYMIANY
PROPONOWANE ROZWIĄZANIE

WYLOT KOLEKTORA DN1400
ISTN. - DO WYMIANY PROP. - DO WYMIANY

URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE - OSADNIKI I SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH WRAZ Z TERENEM WYMAGANYM DO EKSPLOATACJI TYCH URZĄDZEŃ. DOJAZD OD UL. ROLNICZEJ

ISTN. KOLEKTOR DN1400
- NALEŻY WYKONAĆ INSPEKCJĘ KOLEKTORA NA ODCINKU OD UL. ŁĄKOWEJ DO WYLOTU DO RZEKI PO PRZEZ ZBIORNIK

OBIEKTY MAŁEJ RETENCJI O POJEMNOŚCI 5150 m³ (OK. 4% ROCZNEGO ODPŁYWU WÓD OOPADOWYCH I ROZTOPOWYCH)

PROJ. ZIELEŃ I NIECKI TERENOWE

PROJ. OGRODY DESZCZOWE I NIECKI TERENOWE

PROJ. OGRODY DESZCZOWE I NIECKI TERENOWE

ISTN. ROW

PROJ. OGRODY DESZCZOWE I NIECKI TERENOWE