

**Wykonanie robót budowlanych polegających na:
Przebudowie ul. Wiśniowej – Etap II
Postępowanie 1.IN.PN.RB.2016**

Reda, dnia 09.03.2016

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania **1.IN.PN.RB.2016**:

Prosimy o wyjaśnienie.

Dokumentacja techniczna dotycząca budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej w Redzie przewiduje materiał kolektora deszczowego z rur PVC-U SN 12.

Szczegółowe specyfikacje techniczne nie odnoszą się do rur PVC.

Proszę o potwierdzenie, że kanalizację deszczową w ul. Wiśniowej należy wykonać z rur PVC-U Ø 400 mm SN 12 oraz rur PVC-U Ø 200 mm SN 12.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że kanalizacja deszczowa (ul. Wiśniowa m. Reda) ma być wykonana z rur PVC-U fi 400mm SN 12 oraz rur PVC-U fi 200 mm SN12.