

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie
Postępowanie 31.ZF.PN.RB.2017

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, 25.01.2018

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania Postępowanie nr 31.ZF.PN.RB.2017

Pytanie 1

Studnia rewizyjna - jedna ze studni znajduje się na placu manewrowym - jakie włązy są wymagane dla wszystkich studni.

Odp. Należy zastosować studnię z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400.

Pytanie 2

KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m GŁĘBOKOŚĆ 2,23 ŚREDNICA 1000mm DO POMPOWANIA ŚCIEKÓW obmiar = 2.000 stud. stud.

- w projekcie figuruje tylko 1 studnia służąca do pompowania ścieków (rys. S2)

- brakuje danych odnośnie wymaganych parametrów pompowni ścieków

Odp. Należy zastosować jedną pompownię ścieków np. Wavin, typ S 100/3,0-2-P-21/50-T/3-2.8/P

Pytanie 3

Baterie umywalkowe... - o wysokim standardzie- proszę o wyjaśnienie

Odp. Należy zastosować baterie umywalkowe i generalnie armaturę uznanych producentów ze względu na duże obciążenia użytkowe eksploatowanych elementów. Proponuje się, aby zastosować armaturę wodooszczędną o zredukowanym przepływie dla baterii umywalkowych do 3,8 l/s, na którą producent udziela 5 lat gwarancji na ceramiczne głowice, 10 lat gwarancji na korpus oraz 10 lat dostępności części zamiennych po zaprzestaniu produkcji danego model armatury.

Pytanie 4

Montaż kabiny natryskowej (6 kpl.) - o wysokim standardzie- proszę o wyjaśnienie definicji standardu i ilości kompletów.

Odp. Należy przewidzieć montaż 1 kabiny. Kabina na ramowej konstrukcji aluminiowej z mlecznymi szklanymi ścianami.

Pytanie 5

Technologia wężła ciepłego - proszę o specyfikację, ponieważ w dokumentacji projektowej brak danych w tym zakresie

Odp. Węzeł cieplny dostarczy Gestor sieci firma Koksik.

Pytanie 6

Prosimy o podanie parametrów (obliczenia, przepływy) w celu odpowiedniego doboru pompy.

Odp. W załączniku obliczenia. W obliczeniach jest uwzględniona rezerwa pod budowę trzeciej kondygnacji.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie **Postępowanie 31.ZF.PN.RB.2017**

Pytanie 7

W opisie wykonawczym instalacji sanitarnych jest zamieszczony opis instalacji klimatyzacji, brak jest natomiast rysunków instalacji oraz informacji o dobranych urządzeniach.

Proszę o informację czy instalacja klimatyzacji jest przedmiotem zamówienia, jeżeli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki instalacji, informacji o dobranych urządzeniach klimatyzacyjnych lub danych niezbędnych do ich doboru

Odp. Instalację klimatyzacji należy wykonać tylko w pomieszczeniu sali komputerowej, należy zainstalować dwa klimatyzatory typu SPLIT o mocach po 3,5 kW każdy z jednostką zewnętrzną na ścianie budynku. Lokalizacja klimatyzatorów jest przedstawiona na rysunku 3.2, 4.2, 5.2.

Pytanie 8

Czy są jakieś wytyczne w zakresie łazienek dla niepełnosprawnych, w szczególności w sprawie poręczy, oraz brak rozgraniczenia dotyczącego armatury sanitarnej. (między innymi wychodzą dwa więcej postumenty do umywalek)?

Osp. W łazienkach dla niepełnosprawnych stosować typowe uchwyty przy umywalkach i sedesach zgodne z obowiązującymi normami, posiadające atesty i certyfikaty.

Pytanie 9

Czy dla wentylacji łazienek nauczycielskich przewiduje się wentylator dachowy? Jeśli tak to proszę o uszczegółowienie w tym zakresie.

Odp. Dla łazienek nauczycielskich przewiduje się wentylator dachowy typu CAPP 4-220/450S

Pytanie 10

Analizując Przedmiar można dojść do wniosku, że pisuary, wc i umywalki są montowane na stelażu, w projekcie zaznaczono montaż naścienny oraz wc kompakt, czy przygotowując ofertę mamy przyjąć ekonomiczniejsze rozwiązanie, ewentualnie czy są w tym względzie inne wymagania?

Odp. Należy stosować urządzenia na stelażach.

Pytanie 11

W gabinecie chemiczno-fizycznym jest rysowany okap wyciągowy, czy podlega on realizacji w ramach tego postępowania, jeśli tak to proszę o uszczegółowienie w tym zakresie?

Odp. Należy zainstalować okap ze stali kwasoodpornej, kanały tworzywowe, wentylator dachowy o wydajności 300 m³/h. W trakcie prowadzenie doświadczeń w pracowni będzie wytworzone niewielkie podciśnienie.

Pytanie 12

Czerpnie powietrza nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze, czy są przewidziane dodatkowe wymagania w tym zakresie?

Odp. Należy wykonać czerpnie i wyrzutnie ściennie w kolorze elewacji malowane proszkowo.

Pytanie 13

Czy dla wentylacji łazienek nauczycielskich przewiduje się wentylator dachowy? Jeśli tak to proszę o uszczegółowienie w tym zakresie.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie
Postępowanie 31.ZF.PN.RB.2017

Pytanie 14

Analizując Przedmiar można dojść do wniosku, że pisuary, wc i umywalki są montowane na stelażu, w projekcie zaznaczono montaż naścienny oraz wc kompakt, czy przygotowując ofertę mamy przyjąć ekonomiczniejsze rozwiązanie, ewentualnie czy są w tym względzie inne wymagania?

Pytanie 15

W gabinecie chemiczno-fizycznym jest wrysowany okap wyciągowy, czy podlega on realizacji w ramach tego postępowania, jeśli tak to proszę o uszczegółowienie w tym zakresie?


Pytanie 16

Czerpnie powietrza nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze, czy są przewidziane dodatkowe wymagania w tym zakresie?

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania: od 13 do 16 zostaną opublikowane na stronie Bip niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi od projektanta.

Ponadto Zamawiający informuje, że ulega przesunięciu termin składania i otwarcia ofert z dnia 31.01.2018 na dzień 15.02.2018. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA MiASTA

mgr inż.  Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza