

Reda, 10.07.2018 r.

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WYKONAWCY

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania Postępowanie nr 15.ZF.PN.RB.2018

Pytanie

SIŁOWNIA ZADANIE 1

1. Proszę o podanie kolor RAL urządzeń siłowni zewnętrznej
2. Proszę o podanie pojemności kosza betonowego
3. Proszę o podanie rodzaju i kostki brukowej wraz z podaniem przekroju
4. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli wykonanie nawierzchni bezpiecznej w postaci **mat przerostowych**. Proszę o szczegółowy opis wraz z przekrojem.
5. Proszę o wyjaśnienie czy nawierzchnia bezpieczna w postaci mat przerostowych podlega wykonaniu samych stref urządzeń siłowni zewnętrznej?
6. Proszę o podanie obmiary wykonania trawnika - brak możliwości oszacowania na podstawie dołączonego projektu.

PLAC ZABAW ZADANIE 2

1. Proszę o szczegółowe rozpisanie zakresu etapu nr II, które podlega wycenie:
 - jakie i ile urządzenia siłowni zewnętrznej
 - jakie i ile urządzeń placu zabaw
 - jaki i ile urządzeń małej architektury
 - obmiar i przekrój nawierzchni z kostki brukowej
 - obmiar i przekrój nawierzchni pod siłownię
 - obmiar i przekrój nawierzchni pod plac zabaw
 - obmiar i przekrój trawnika
 - parametry, gatunki i ilość roślin które podlegają nasadzeniom
 - oświetlenie - parametry wraz z projektem
 - palisada drewniana lub betonowa - kolor, wysokość, rodzaj materiału
 - obmiar i rodzaj ogrodzenia

Odpowiedź

Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA ZADANIE 1

Ad 1. Zgodnie z proj. wg. przykładowego urządzenia wykonane z grubościennej stali nierdzewnej lub grubościennej stali zabezpieczonej przed korozją poprzez galwanizację ogniową oraz podwójne malowanie proszkowe. Zamawiający nie określa koloru RAL.

Ad.2. pojemność kosza na śmieci min. 70l.

Ad.3. Zgodnie z proj. pkt 6 załącznik nr 1 do zadania 1 opis tj. „Chodnik należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego zagęszczonej mechanicznie gr. 10, podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm (1:4) pod nawierzchnią z kostki. Wokół chodnika należy wykonać obrzeże betonowe 100x30x8 cm na ławie betonowej 0,065 m³/mb”

Ad.4. Maty przerostowe zostały opisane w projekcie pkt 6 załącznik nr 1 do zadania 1 opis:

W celu zabezpieczenia ewentualnych upadków w obrębie poszczególnych urządzeń projektuje się zastosowanie nawierzchni gruntowej trawiastej, zabezpieczonej przed wydeptywaniem pod urządzeniami matami przerostowymi.

Nawierzchnia wykonana z gumowych mat przerostowych o wymiarach 150x100cm, montowanych na nawierzchni trawiastej w układzie pokazanym na rysunku nr 2, zapewniającymi możliwość przerośnięcia trawy. Nawierzchnia montowana za pomocą szpilek montażowych i zacisków zgodnie z instrukcją montażu i

konserwacji producenta..

Brzegi mat należy wkopać pod ziemię z lekkim spadkiem do głębokości około 5 cm przy brzegach. Wkopanie brzegów pod trawnik da maskujący wygląd i będzie zapobiegać zahaczaniu stóp oraz wyciąganiu mat przez kosiarki.

Maty gumowe mogą być instalowane bezpośrednio na wypoziomowanym i utwardzonym gruncie, który po zainstalowaniu mat należy przesiać trawą.

Montowane maty bezwzględnie muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177 oraz atest PZH. Grubość maty przerostowej nie może być grubsza niż 20 mm. Ze względu na konieczność wykonywania zabiegów

konserwacyjnych, nie dopuszcza się nawierzchni o większej grubości.

Nawierzchnie o większej grubości uniemożliwiają całkowite oczyszczanie oczek mat z liści, papierosów i innych opadów.

Wymagania dotyczące mat przerostowych:

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176
- Atest PZH
- Parametr HIC - min. 3,4m
- Grubość maty – max 20mm

Ad.5. TAK. Proponowany układ mat przerostowych o wym. 1,5x1,0m przedstawiono na rys.2 – załącznik nr 3 do zadania 1_ rozmieszczenie urządzeń.

Ad.6. wykonać zgodnie z opisem w projekcie zał. 1 do zdania 1 pkt. 5

Do zakresu należy doliczyć oczywiście uzupełnienie ubytków powstałych podczas realizacji zadania.

PLAC ZABAW ZADANIE 2.

Dot. ilości urządzeń siłowni zewn., placu zabaw i małej architektury – zgodnie z projektem oraz SIWZ (3.2 Część 2: Plac zabaw (etap II) i siłownia zewnętrzna ze strefą relaksu w Redzie przy ul. F. Ceynowy, dz. 673/3 obr.1.)

Przedmiotem zamówienia jest :

Postępowanie 15.ZF.PN.RB.2018

„...budowa siłowni zewnętrznej ze strefą relaksu oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym. Zamontowane urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu (orbitrek, twister-wahadło, wyciąg górny-wyciskanie siedząc, drabinka-pylon-podciąg nóg, biegacz, prasa nożna, wioślarz) 2 stoły do gry w szachy i warcaby wraz z siedziskami oraz 4 szt. ławek parkowych i 1 kosz na odpady. Pod urządzeniami wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna w postaci mat przerostowych, umożliwiających wzrost i koszenie trawnika. W strefie rekreacyjnej wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem na gruncie kat.III. Plac zabaw o charakterze sprawnościowym stanowiący etap II projektu (etap I - zostanie wykonany w latach późniejszych). Zamontowane zostaną następujące urządzenia: karuzela-twister (nr 9 na projekcie), zestaw sprawnościowy ze ślizgawką dla dzieci starszych (nr 10), huśtawka dwuosobowa wagowa (nr 11 i 12), huśtawka potrójna z belką poziomą (nr 13). Zamontowane zostaną ławki szt 6 i kosze na odpady szt 2. Teren placu zabaw zostanie otoczony palisadą drewnianą lub betonową rozdzielającą nawierzchnię placu zabaw z drobnopiękistego piasku (nawierzchnia bezpieczna) od trawnika. Dodatkowo teren placu zostanie otoczony niskim ogrodzeniem (wysokość ok. 60 cm). Przed przystąpieniem do budowy nowego placu zabaw należy zlikwidować istniejący plac zabaw. Istniejące urządzenia zabawowe, ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci, opony należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo należy dokonać rozbiórki chodnika kolidującego z projektowanym placem zabaw. Teren należy wyrównać i uporządkować. Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.”

- rośliny i nasadzenia oraz oświetlenie nie jest przedmiotem zamówienia.
- palisada betonowa brązowa, rozdzielająca nawierzchnię placu zabaw od trawnika
- ogrodzenie niskie wysokość 60 cm, o długości 63 mb.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Hanna Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza